Warmtepompresultaat

Vaillant aroTHERM pro commercial extended configuration high-capacity cascade-ready inverter module weather-compensated hybrid installation package with low-noise outdoor unit and integrated controls · 12,0 kW

Indicatieve schatting

Geschatte netto besparing per jaar

€ 1.281

per jaar

Geschatte terugverdientijd	Gekozen productprijs (incl. btw, na subsidie)	Netto voordeel over 10 jaar
85,7 jaar	**€ 109.800**	**€ -96.994**

Voor en na · per jaar

	Voor	Na
Jaarlijks gasverbruik	**2.150,0 m³/jaar**	**466,8 m³/jaar**
Stroomverbruik warmtepomp	**0 kWh/jaar**	**4.000 kWh/jaar**
Vaste kosten gasaansluiting	**€ 510**	**€ 510**
Vaste kosten bespaard na verwijdering aansluiting	**—**	**€ 0**
Jaarlijkse verwarmings- en gaskosten	**€ 3.628**	**€ 2.347**
Jaarlijkse besparing		**€ 1.281 / per jaar**

Vaste gaskosten worden alleen meegerekend als u bevestigt dat de netbeheerder de gasaansluiting en meter verwijdert. Hybride systemen behouden deze kosten.

Prestatieaannames

Configuratie	**Hybride**
Geschatte jaarlijkse ruimteverwarmingsvraag	**14.800 kWh/jaar**
Rendement op investering	**1,2%**
Gebruikte SCOP	**3,70**
Extra stroom per bespaarde m³ gas	**2,38 kWh/m³**
SCOP volgens productlabel	**4,80 / 3,70**
Aanvoertemperatuur	**55 °C**
Rendement cv-ketel	**90%**
Energie-inhoud gas	**9,77 kWh/m³**

Woninggegevens en dimensioneringsaannames

Woningtype	**Vrijstaand**
Bouwperiode	**Voor 1975**
Verwarmd woonoppervlak	**245 m²**
Totaal jaarlijks gasverbruik	**2.150,0 m³/jaar**
Geschat gas voor ruimteverwarming	**1.875,0 m³/jaar**
Isolatie	**Gemiddeld**
Energielabel	**C**
Dakisolatie	**partial**
Spouwmuurisolatie	**none**
Vloer-/bodemisolatie	**partial**
HR++ / triple glas	**double**
Geïsoleerde onderdelen	**Dak, Spouwmuur/gevel, Vloer/bodem, HR++ / triple glas**
Afgiftesysteem	**Radiators and mixed emitters with a long customer-supplied description: verification**
Leeftijd cv-ketel	**18 jaar**
Geschat benodigd vermogen	**14,5 kW**
Voorlopig aanbevolen configuratie	**Hybride**
Stroomcontract	**Dynamisch**
Opgegeven stroomprijs	**0,32 €/kWh**
Effectief stroomtarief in berekening	**0,29 €/kWh**

Gas voor ruimteverwarming wordt geschat uit het totale gasverbruik; woninggegevens helpen bij de voorlopige dimensionering.

Airconditioning verwarmt via lucht en is geen watergedragen afgiftesysteem. Laat een installateur controleren of de voorgestelde warmtepomp alle kamers kan verwarmen en warm tapwater kan leveren.

Gebruikte energieprijzen

Gas	**€ 1,45 /m³**
Effectief stroomtarief in berekening	**€ 0,29 /kWh**
Catalogusprijs incl. btw	**€ 128.750**
Subsidie	**€ 18.950**
Productprijs na subsidie	**€ 109.800**
Investering in deze berekening	**€ 109.800**

Subsidy estimate for this test only: the final amount depends on the selected product code, installation date, application requirements, proof of payment, and the current official scheme. The amount shown is not a guarantee of eligibility or approval. The installer and homeowner must verify the applicable conditions and submit the required documents to the relevant authority. This intentionally long note checks that subsidy explanations wrap inside the PDF price section.

Andere geplande producten

Geplande zonne-opwek · Hoeveelheid per jaar	**8.200 kWh/jaar**
Geplande zonne-opwek · Apart opgegeven kosten	**€ 29.750**
Gepland thuisladen van een elektrische auto · Hoeveelheid per jaar	**6.400 kWh/jaar**
Gepland thuisladen van een elektrische auto · Apart opgegeven kosten	**€ 18.500**

Zonnepanelen en EV staan alleen ter informatie en beïnvloeden deze warmtepompschatting niet.

Aannames bij deze schatting

Indicatieve schatting; werkelijk energieverbruik, tarieven en kosten kunnen afwijken. Onderhoud is niet meegenomen.

De gestandaardiseerde SCOP voorspelt niet het werkelijke rendement in uw woning.

De RVO Installatiemonitor 3.0 rapporteerde gemiddeld minder gasverbruik voor ruimteverwarming in hybride woningen; resultaten verschillen per woning.
SCOP-bron: Vaillant aroTHERM pro